BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 71497
10. september 2007
Blad 1 af 1

Osted Vandværk I/S
v/Jan Olsen
Agertoften 15, Osted
4000 Roskilde

Kopi til:
Lejre Kommune

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	17.6°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested: **Byvejen 64 (udv. hane)**
Prøvedato: **21.08.2007 kl. 13:15**
Prøvetager: **laboratoriet (TVS)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C	pr.ml	22	200	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.80		DS287	
Ledningsevne		mS/m	79.5		DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.03	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	9.0	>5	DS2205	5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift

VDwin Version 2.9 [April 2007]